

สรุปผลการคำนวณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง

ประเภทงานก่อสร้าง งานทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนค.ส.ล.ซอยเหล็กไหล หมู่ที่ 7

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200 เมตร หน้า 0.15 เมตรหรือคิดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร

และฝั่งท่อระบายน้ำค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.ชั้นคุณภาพ 3 จำนวน 7 ท่อน 1 จุด

แบบเลขที่ 07/2562 จำนวน แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	427,187.96	1.4019	598,874.80	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	2,500.00		2,500	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- เงินประกันผลงาน 0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	- รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			601,374.80	ระยะเวลาดำเนินงาน
	- ราคาค่าก่อสร้างคิดให้เป็นเงิน			601,300.00	60 วัน
(ตัวอักษร)		หกแสนหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน			

เฉลี่ยค่างานตารางเมตรละ

601 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.น้ำจืด ที่ 014/2562 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

ได้ร่วมประชุมและมีมติเห็นชอบราคากลางที่กำหนด พร้อมได้ลงชื่อ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายธนภัทร ไพโรจน์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางศิริลักษณ์ อวลนวน)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายนิติธร รัตนวรานนท์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.ซอยเหล็กไหล หมู่ที่ 7 ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย X F_N	ราคากลาง
1. งานขุดรื้อคันทางเดิมและบดทับ								
1.1	งานขุดรื้อคันทางเดิมและบดทับ	ตร.ม.	500.00	11.06	5,530.00	1.4019	15.51	7,752.51
1.2	งานดินตัด	ลบ.ม.	720.00	31.97	23,018.40	1.4019	44.82	32,269.49
2. งานผิวทางคอนกรีต								
2.1	งานทรายหยาบรองพื้นทาง	ลบ.ม.	50.00	454.68	22,734.00	1.4019	637.42	31,870.79
2.2	ผิวทางคอนกรีตหนา 15 ซม.	ตร.ม.	1,000.00	345.08	345,080.00	1.4019	483.77	483,767.65
2.3	คำห้อยด้ายรอยต่อคอนกรีต (Expansion Joint)	เมตร	10.00	145.40	1,454.00	1.4019	203.84	2,038.36
2.4	คำตัดรอยต่อคอนกรีตและห้อยด้าย (Contraction Jion)	เมตร	85.00	133.56	11,352.60	1.4019	187.24	15,915.21
2.5	คำตัดรอยต่อคอนกรีตและห้อยด้าย (Longitudinal Jion)	เมตร	200.00	55.61	11,122.00	1.4019	77.96	15,591.93
3. งานท่อระบายน้ำคสล.(ชั้น3)								
3.1	ท่อระบายน้ำคสล.ขนาด 0.30 ม.	ม.	0.00	0.00	-	1.4019	-	0.00
3.2	กำแพงปากท่อ 1 แถว 0.30	EACH	0.00	0.00	-	1.4019	-	0.00
3.3	ท่อระบายน้ำคสล.ขนาด 0.60 ม.	ม.	7.00	985.28	6,896.96	1.4019	1381.26	9,668.85
3.4	กำแพงปากท่อ 1 แถว 0.80 ม.	ลบ.ม.	0.00	0.00	-	1.4019	-	0.00
4.งานไหล่ทาง								
4.1	ไหล่ทางดินลูกรัง(ข้างละ 0.50 เมตร)	ลบ.ม.	-	-	-	0.0000	-	0.00
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ					427,187.96	1.4019		598,874.80
					2,500			2,500.00
							TOTAL	601,374.80
							SAY	601,374.80

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 427,187.96
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -
- ③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ = -
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.4019
- ⑤ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -
- ⑥ ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ③ = ① [④ . (② x ⑤ + x)] = -
- ⑦ ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Fa ④ FN ⑥ x =
- ⑧ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ⑤ ค่า ⑥ a =

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายธนภัทร ไพโรจน์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางศิริลักษณ์ อวลนวน)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนิติธร รัตนวานนท์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ

(นายธนภัทร ไพโรจน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ยินยอม.

(นายดุสิต ลิ้มปณกติก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นายดุสิต ลิ้มปณกติก ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเหล็กไทร หมู่ที่ ๗ ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....(กองช่าง).....องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...๖๐๗,๖๐๐..บาท..(หกแสนเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป...ดำเนินการโดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร และฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ชั้นคุณภาพ ๓ จำนวน ๗ ท่อน ๑ จุด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๖๐๑,๓๐๐.- บาท (หกแสนหนึ่งพันสามร้อย บาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ปร.๔ , ปร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายธนภัทร ไพโรจน์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการ.....
๒. นางศิริลักษณ์ อวลนวน	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ.....
๓. นายนันทวุฒิ ธนัตวรานนท์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ.....