

ตาราง ปพข.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๘  
บ้านบกกทราย ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....(กองช่าง).....องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...๔,๙๓๐,๘๐๐..บาท..(สี่ล้านเก้าแสนสามหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป...ดำเนินการโดยก่อสร้างโรงสูบน้ำจำนวน ๑ หลัง ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด ๒๐ ลบ.ม./ชม จำนวน ๑ ระบบ ถังน้ำใสขนาดความจุ ๑๐๐ ลบ.ม. จำนวน ๑ ถัง หอถังสูงขนาดความจุ ๔๕ ลบ.ม. จำนวน ๑ ถัง พร้อมระบบท่อจ่ายน้ำประปาความยาว ๒,๕๖๖ เมตร ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ และแบบองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔,๙๓๐,๘๐๐.- บาท ( สี่ล้านเก้าแสนสามหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน )
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง  
๕.๑ ปร.๔ , ปร.๕ , ปร.๖
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  ๑. นายชัยยุทธ อนุศิริ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ.....
  ๒. จำเริญวิทย์ วัฒนศิริ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด กรรมการ.....
  ๓. นายธนภัทร ไพโรจน์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ.....

แบบ ปร.๔. ปร.๕. ปร.๖ ที่แนบมีจำนวน      รายการ คิดเป็น      แผ่น      จำนวนราคากลางเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

| ที่  | รายการ                                                                | ปริมาณ | หน่วย | ค่างานต้นทุน<br>ต่อหน่วย(บาท) | ค่างานต้นทุน<br>(บาท) | Factor F | ราคากลาง/<br>หน่วย (บาท) | ราคากลาง<br>(บาท) | หมายเหตุ        |
|------|-----------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------------------------|-----------------------|----------|--------------------------|-------------------|-----------------|
|      | ๑. ประเภทงานอาคาร, งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานสาธารณูปโภค    |        |       |                               |                       |          |                          |                   | ปริมาณงานตามปร. |
| ๑.๑  | โรยปูนทับ แบบเลขที่ ๔๒๑๐๐๓                                            | ๑      | หลัง  | ๑๑๖,๓๐๐.๐๐                    | ๑๑๖,๓๐๐.๐๐            | ๑.๒๗๘๘   | ๑๔๗,๗๗๔.๐๔               | ๑๔๗,๗๗๔.๐๐        |                 |
| ๑.๒  | วางระบายน้ำ ยาว ๒๒ เมตร แบบเลขที่ ๔๑๑๐๐๑, ๔๑๑๐๐๓                      | ๑      | แห่ง  | ๒๕๒,๒๐๐.๐๐                    | ๒๕๒,๒๐๐.๐๐            | ๑.๒๗๘๘   | ๓๒๖,๒๗๔.๖๖               | ๓๒๖,๐๒๔.๐๐        |                 |
| ๑.๓  | ป้ายการประปา จำนวน ๑ ป้าย แบบเลขที่ ๔๒๑๐๐๑                            | ๑      | แห่ง  | ๕,๑๐๐.๐๐                      | ๕,๑๐๐.๐๐              | ๑.๒๗๘๘   | ๖,๔๘๑.๐๘                 | ๖,๔๘๑.๐๐          |                 |
| ๑.๔  | ป้ายอุกระดับน้ำในถังน้ำใส แบบเลขที่ ๔๑๑๐๐๒                            | ๑      | ป้าย  | ๖,๖๐๐.๐๐                      | ๖,๖๐๐.๐๐              | ๑.๒๗๘๘   | ๘,๓๘๗.๗๘                 | ๘,๓๗๗.๐๐          |                 |
| ๑.๕  | รั้ว ประตูลูก ยาว ๑๐๖ เมตร แบบเลขที่ ๔๒๑๐๐๑, ๔๑๑๐๐๓                   | ๑      | แห่ง  | ๓๗๕,๘๐๐.๐๐                    | ๓๗๕,๘๐๐.๐๐            | ๑.๒๗๘๘   | ๔๘๑,๓๒๖.๒๔               | ๔๘๐,๓๒๖.๐๐        |                 |
| ๑.๖  | การประสานท่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ ๔๑๑๐๐๓                              | ๑      | ระบบ  | ๑๗๐,๘๐๐.๐๐                    | ๑๗๐,๘๐๐.๐๐            | ๑.๒๗๘๘   | ๒๑๗,๐๕๒.๖๔               | ๒๑๗,๐๕๒.๐๐        |                 |
| ๑.๗  | การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ แบบเลขที่ ๔๑๑๐๐๖                        | ๑      | ระบบ  | ๕๓๑,๙๐๐.๐๐                    | ๕๓๑,๙๐๐.๐๐            | ๑.๒๗๘๘   | ๖๘๕,๙๕๕.๕๒               | ๖๘๕,๙๕๕.๐๐        |                 |
| ๑.๘  | การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ แบบเลขที่ ๔๑๑๐๐๖                        | ๑      | ระบบ  | ๕๓๑,๙๐๐.๐๐                    | ๕๓๑,๙๐๐.๐๐            | ๑.๒๗๘๘   | ๖๘๕,๙๕๕.๕๒               | ๖๘๕,๙๕๕.๐๐        |                 |
| ๑.๙  | ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน                                        | ๑      | งาน   | ๑๔,๕๐๐.๐๐                     | ๑๔,๕๐๐.๐๐             | ๑.๒๗๘๘   | ๑๘,๕๒๖.๖๐                | ๑๘,๕๒๖.๐๐         |                 |
| ๑.๑๐ | งานดินและสระพักตะกอน แบบเลขที่ ๔๑๑๐๐๓                                 | ๑      | แห่ง  | ๖๓๖,๖๐๐.๐๐                    | ๖๓๖,๖๐๐.๐๐            | ๑.๒๗๘๘   | ๘๐๖,๗๒๒.๘๘               | ๘๐๖,๗๒๒.๐๐        |                 |
| ๑.๑๑ | การประสานระบบไฟฟ้าภายใน                                               | ๑      | ระบบ  | ๒๔,๓๐๐.๐๐                     | ๒๔,๓๐๐.๐๐             | ๑.๒๗๘๘   | ๓๐,๘๘๐.๘๐                | ๓๐,๘๘๐.๐๐         |                 |
| ๑.๑๒ | ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด ๒๐ ลบ.ม/ชม. แบบเลขที่ ๑๑๔๑๐๒๐                  | ๑      | ระบบ  | ๑,๑๔๑,๖๐๐.๐๐                  | ๑,๑๔๑,๖๐๐.๐๐          | ๑.๒๗๘๘   | ๑,๔๔๕,๖๗๓.๓๐             | ๑,๔๔๕,๖๗๓.๐๐      |                 |
| ๑.๑๓ | ถังน้ำใส ขนาดจุ ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ ๒๑๑๑๑๐๐                    | ๑      | ถัง   | ๔๙๕,๘๐๐.๐๐                    | ๔๙๕,๘๐๐.๐๐            | ๑.๒๗๘๘   | ๖๓๐,๐๖๒.๖๔               | ๖๓๐,๐๖๒.๐๐        |                 |
| ๑.๑๔ | ท่อส่งสูง ขนาดจุ ๔๕ ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ ๓๑๑๑๑๐๕                    | ๑      | ถัง   | ๗๕๖,๐๐๐.๐๐                    | ๗๕๖,๐๐๐.๐๐            | ๑.๒๗๘๘   | ๙๖๐,๗๒๒.๘๐               | ๙๖๐,๗๒๒.๐๐        |                 |
| ๑.๑๕ | ระบบท่อส่งน้ำดิบ ยาว ๑๕ เมตร แบบเลขที่ ๑๐๒๒.น้ำจืด นจ.๐๘-๑/๒๕๖๐       | ๑      | ระบบ  | ๓๖๖,๖๐๐.๐๐                    | ๓๖๖,๖๐๐.๐๐            | ๑.๒๗๘๘   | ๔๖๖,๕๑๓.๒๘               | ๔๖๖,๕๑๓.๐๐        |                 |
| ๑.๑๖ | ระบบท่อจ่ายน้ำประปา ยาว ๒,๕๖๖ เมตร แบบเลขที่ ๑๐๒๒.น้ำจืด นจ.๐๘-๑/๒๕๖๐ | ๑      | ระบบ  | ๕๓๓๓,๑๐๐.๐๐                   | ๕๓๓๓,๑๐๐.๐๐           | ๑.๒๗๘๘   | ๖๗๗๗,๕๖๒.๓๐              | ๖๗๗๗,๕๖๒.๐๐       |                 |
| ๑.๑๗ | งานก่อสร้างสระรับน้ำดิบ ขนาด ๑๒๐๐๐ x ๑๒๐๐๐ x ๑๒๐๐๐ ม.ลึก ๒๐๐ ม.       | ๑      | งาน   | ๓๓๓,๐๐๐.๐๐                    | ๓๓๓,๐๐๐.๐๐            | ๑.๒๗๘๘   | ๔๑๕,๔๕๕.๗๒               | ๔๑๕,๔๕๕.๐๐        |                 |

| แบบ ปร.๔, ปร.๕, ปร.๖ ที่แบบมีจำนวน | รายการ คิดเป็น | แผ่น | จำนวนราคากลางเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ |
|------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------|
|------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------|

[illegible]

 ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕  
(นายชัยพร อนศิริ)

จ.อ.  กรรมการ  
(วิรัช สลอบรณ์)

(นายธนภัทร ไพโรจน์)

## สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

สถานที่ก่อสร้าง....บ้านบกกทราย หมู่ที่ ๘ ตำบลน้ำจืด อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง

แบบเลขที่..... สบจ.๑๐-๔๐๑๗, ๑๑๔๑๐๒๐, ๒๑๑๑๑๐๐, ๓๑๑๑๑๔๕, ๔๑๑๑๐๐๑, ๕๑๑๑๐๐๓-๒, ๕๑๑๑๐๐๖, ๕๒๑๑๐๐๑, ๕๔๑๑๐๐๒,

อบต.น้ำจืด .เลขที่ นจ.๘-๐๑/๒๕๖๐ , นจ.๘-๐๒/๒๕๖๐ รายการรายละเอียดๆ

เจ้าของโครงการ..... อบต.น้ำจืด อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง

แบบ ปร.๔ และ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๒๔ รายการ คิดเป็น แผ่น

หน่วยงานประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

หน่วย : บาท

| ลำดับที่     | รายการ                                                          | ค่าก่อสร้าง (บาท)                        | หมายเหตุ         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|
| ๑            | ประเภทงานอาคาร, งานสาธารณูปโภค และงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก | ๔,๕๓๐,๖๙๔.๐๐                             | -ระยะเวลาการ     |
| ๒            | ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ                            | ๔๐๐,๑๘๐.๐๐                               | ก่อสร้าง ๒๑๐ วัน |
| ๓            | ประเภทงานค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี        | ๐.๐๐                                     |                  |
|              |                                                                 |                                          |                  |
|              |                                                                 |                                          |                  |
|              |                                                                 |                                          |                  |
|              |                                                                 |                                          |                  |
|              |                                                                 |                                          |                  |
| สรุป         | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น                       | ๔,๙๓๐,๘๗๔.๐๐                             |                  |
|              | ราคากลาง                                                        | ๔,๙๓๐,๘๐๐.๐๐                             |                  |
| ( ตัวอักษร ) |                                                                 | ( สี่ล้านเก้าแสนสามหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน ) |                  |

ประมาณราคาโดย.....

( นายธนภัทร ไพโรจน์ )

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน